D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN
SO 652.1 ZRUŠENÍ STÁV. ŽEL. TRATĚ ČES. VELENICE - PLZEŇ V ŽKM 208.9 - 210.3 - ŽEL. SVRŠEK, SPODEK
SITUACE
1:1000

209.000
209.100
209.200
209.300
209.400
209.500
209.600
209.700
209.800
209.900
210.000
210.100
210.200
ČESKÉ VELENICE
ČESKÉ VELENICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
138,8
138,7
138,6
138,5
0,4
0,5
R=1 950 m
R=560 m
RN5 3134m3
PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
ŽEL. TRAŤ Č. VELENICE - PLZEŇ
STÁVAJÍCÍ OSA KOLEJE
STÁVAJÍCÍ OSA KOLEJE
STÁVAJÍCÍ OSA KOLEJE
SO 651 PŘELOŽKA ŽELEZNIČNÍ TRATĚ
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA DRÁHY
DEMOLICE STÁV. OBRUB
DEMONTÁŽ PRAHOVÉ VPUSTI VČETNĚ NAVAZUJÍCÍHO ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU
BET. OBRUBNÍK ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU
ŽELEZNIČNÍ MOST DEMOLICE
ŽELEZNIČNÍ PROPUSTEK km 208.971 REKONSTRUKCE SV. KOL. 1,60m VOL. V. 2,60m
k.ú. Staré Hodějovice
Filipova strouha

LEGENDA:

- NÁVRH PŘELOŽKY TRATI
- DEMOLICE V ROZSAHU SO 652
- STAVBA: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE
- STAVBA: D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN
- ÚPRAVA VODNÍCH TOKŮ
- STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANICE PARCEL KN
- OHUMUSOVÁNÍ V ROZSAHU STÁVAJÍCÍHO DRÁŽ.TĚLESA
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA DRÁHY
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA DÁLNICE
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU STAVBY
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY NAD 1 ROK
- DEMOLICE UMĚLÝCH STAVEB
- ODSTRANĚNÍ VOZOVKY U PŘEJEZDU EV. Č. P1122
- DEMONTÁŽ PŘEJ. KONSTRUKCE PŘEJEZDU EV. Č. P1122

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KABEL ZAB. ZAŘ. - SŽDC SSZT
- KABEL SDĚL. ZAŘ. - SŽDC SSZT
- KABEL SDĚL. ZAŘ. - ČD TELEMATIKA
- KABEL VO PODZEMNÍ - ELTODO-CITELUM
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - ČEVAK
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - ČEVAK
- KABEL NN do 1 kV PODZEMNÍ - EON
- KABEL NN do 1 kV NADZEMNÍ - EON
- KABEL VN do 35 kV NADZEMNÍ - EON
- PRODUKTOVOD - ČEPRO
- VODOVOD - ČEVAK
- VODOVOD - JVS
- OPTICKÝ KABEL PODZEMNÍ - TELEFONICA
- KABEL NADZEMNÍ - TELEFONICA
- METALICKÝ KABEL - TELEFONICA
- PLYN STL - EON
- PLYN VTL - EON
- MELIORACE POVODÍ VLTAVY

SO 652.1
ČÁST B

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Objednatel:
ŘSD ČR
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4-Nusle
tel.: +420 241 084 111
e-mail: posta@rsd.cz

Zhotovitel: **SUDOP GROUP_D3 Hodějovice - Třeboním**
Zastoupené společností
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz
SUDOP PRAHA · DOPRAVOPROJEKT BRNO · DOPRAVOPROJEKT · VPÚ DECO PRAHA a.s. · PUDIS · GeoTec GS

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR HRADIL
Asistent hlavního inženýra: ING. LUKÁŠ JEŽEK

Projektant:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Středisko:
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

Vedoucí střediska:	*Odpovědný projektant:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. OTA HELLER	ING. LUKÁŠ PÁNÍK	ING. JAN VOŽECH	ING. LUKÁŠ PÁNÍK

Akce:
D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN
Číslo smlouvy: 16 396 202
Projektový stupeň: PDPS

Část:
SO 652.1 ZRUŠENÍ STÁV. ŽEL. TRATĚ ČES. VELENICE - PLZEŇ V ŽKM 208.9 - 210.3 - ŽEL. SVRŠEK, SPODEK
Datum: 08/2017
Číslo části: 650

Příloha:
SITUACE
Měřítko: 1:1000
Počet formátů: 9 x A4
Číslo přílohy: 2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.